

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie nawierzchni - droga powiatowa nr 1568D: Marszowice-Miłonów - KR II,						
1		NAWIERZCHNIA DROGI				
1.1		Odcinek 1				
d.1.1	1 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - obsługa geodezyjna przed i po wykonaniu robót Krotność = 2	km	1.2		
d.1.1	2 KNR-W 2-01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (poszerzenie dwustronne)- wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	(1200* 1.1+ 1200* 0.5)*0.4 = 768.000		
d.1.1	3 KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	1200* 1.1+ 1200*0.6 = 2040.000		
d.1.1	4 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30cm Krotność = 2	m ²	1200* 0.75*2 = 1800.000		
d.1.1	5 KNR AT-03 0202-01 analogia	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m ²	1200*5.5 = 6600.000		
d.1.1	6 KNR 2-31 0108-02+ KNR 2-31 0311-05 0311-06 analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych o gr. od 5 do 7 cm układana jedną (np. typu JENA) lub dwoma warstwami (wyrównawcza i ścieralna-4cm). [Do obliczeń przyjęto warstwę wyrównawczą gr. 2 cm i ścieralną o gr. 4 cm]	t	1200* 5.5*0.15 = 990.000		
d.1.1	7 kalk. własna, analogia	Uszczelnienie szwów podłużnych za pomocą taśm bitumicznych	m	1 200		
Razem dział: Odcinek 1						
Razem dział: NAWIERZCHNIA DROGI						
2		POBOCZA I ROWY				
2.1		Odcinek 1				
d.2.1	8 KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczny o grub. 10cm - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ²	1200* 0.75*2 = 1800.000		
d.2.1	9 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1200* 0.75*2 = 1800.000		
d.2.1	10 KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	1200* 0.75*2 = 1800.000		
Razem dział: Odcinek 1						
Razem dział: POBOCZA I ROWY						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: