

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont drogi powiatowej nr 1591D, Pełczyce - Polwica - Piskorzówek</b>						
<b>1 Jezdnia</b>						
1 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6032*5.5 = 33176.00 0		
2 d.1	KNR 2-31 0108-02+KNR 2-31 0311-05 0311-06 analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych o gr. od 6 do 9 cm układana jedną (np. typu JENA) lub dwoma warstwami (wyrównawcza i ścieralna-4cm). [Do obliczeń przyjęto warstwę wyrównawczą gr. 3cm na oraz warstwę ścieralną o gr. 4 cm, oraz warstwy na skrzyżowaniu]	t	6032*5.5* 0.075+ 6032*5.5* 0.100+ 400* 0.100+ 298.75* 0.125 = 5883.144		
Razem dział: Jezdnia						
<b>2 Pobocza i rowy</b>						
3 d.2	KNR 2-31 1403-06 analogia	Mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - wywóz i utylizacja nadmiaru urobku po stronie wykonawcy	m	11 000		
4 d.2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczny o grub. 10 cm - wywóz i utylizacja "ścinki" po stronie wykonawcy	m <sup>2</sup>	6032*2* 1.0 = 12064.00 0		
5 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza	m <sup>2</sup>	6032*2* 1.0 = 12064.00 0		
6 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	18*25 = 450.000		
Razem dział: Pobocza i rowy						
<b>3 Oznakowanie i urządzenia BRD</b>						
7 d.3	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni GRUBOWARSTWOWO	m <sup>2</sup>	369.6		
8 d.3	KNR 2-31 0704-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m - z odblaskami min. co 2 m.	m	110		
9 d.3	KNR 2-31 0704-06	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39.0 kg/m	m	16		
Razem dział: Oznakowanie i urządzenia BRD						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: