

Oława, dnia 28.01.2019 r.

PZD.251.2.2019.AK

## Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

### ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1933D Zakrzów – granica powiatu – Kotowice km 0+000 ÷ 1+434”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **Zadane pytania i odpowiedzi:**

1. Zgodnie z Załącznikiem nr 12 – Umowa/Projekt §3 pkt 3d wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy powinno zawierać koszty opłat za zajęcie pasa drogowego. Prosimy o potwierdzenie powyższego zapisu oraz podanie cennika na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej.  
***Odp. Nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego.***
2. Czy w zakresie zadania należy wykonać i uzgodnić projekt organizacji ruchu docelowego?  
***Odp. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowego został zamieszczony na stronie zamawiającego.***
3. Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu docelowego? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.  
***Odp. Tak, został zamieszczony na stronie zamawiającego.***
4. Zgodnie z Załącznikiem nr 12 – Umowa/Projekt §6 pkt 1h do obowiązków Wykonawcy należy ubezpieczenie placu budowy oraz zgromadzonych na nim materiałów oraz sprzętu i wyposażenia. Prosimy o potwierdzenie powyższego zapisu.  
Jeśli Zamawiający potwierdza konieczność ubezpieczenia prosimy o podanie kwoty na jaką ma być ubezpieczony plac budowy oraz zgromadzone na nim materiały oraz sprzęt i wyposażenie.  
***Odp. Wykonawca decyduje na jaką kwotę ubezpieczy budowę.***
5. Zgodnie ze Specyfikacją techniczną D-M-00.00.00 pkt 1.6 „Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”.  
Z uwagi na brak specyfikacji D-M-00.00.01 prosimy o sprecyzowanie co Wykonawca powinien zabezpieczyć dla Zamawiającego w ramach zapisu pkt 1.6 specyfikacji D-M-00.00.00  
***Odp. Zamawiający rezygnuje z pomieszczenia biurowego, sprzętu, transportu oraz innych urządzeń towarzyszących.***


6. Prosimy o podanie czy Zamawiający dopuszcza w ramach organizacji ruchu zastępczego wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej (poz. 4 i 5 kosztorysu ofertowego) w 1 etapie zamykając cały odcinek drogi na czas wykonywania powyższych robót.  
**Odp. Po zatwierdzeniu projektu zastępczej organizacji ruchu w okresie wakacji – tak.**
7. Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym miejsca do sfrezowania.  
**Odp. Miejsca do sfrezowania zostaną ustalone w trakcie trwania budowy.**
8. Czy w poz. nr 2 kosztorysu ofertowego należy wycenić wywóz frezu na odl. do 1km na składowisko Zamawiającego czy też frez będzie stanowić własność Wykonawcy?  
**Odp. Frez stanowi własność Zamawiającego.**
9. Prosimy o podanie z jakiego kruszywa mają być wykonane zjazdy z kruszywa (poz. 7 kosztorysu ofertowego) – czy może to być kruszywo łamane 0/31,5mm?  
**Odp. Dopuszczamy kruszywo 0/31,5 mm lub destrukta asfaltowy.**
10. W której pozycji kosztorysowej należy wycenić rozbiórkę ławy betonowej i wywóz i utylizację gruzu z ławy pod rozbieranym krawężnikiem kamiennym?  
**Odp. W poz. 9 kosztorysu.**
11. Czy rozebrany krawężnik kamienny zostanie przyjęty na składowisku we wsi Miłoszyce nieodpłatnie (poz. 9 kosztorysu ofertowego)?  
**Odp. Tak. Nieodpłatnie.**
12. Czy w poz. 11 kosztorysu ofertowego należy wycenić 10cm piasku czy zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi (konstrukcja chodnika) 10 cm pospółki? Jeśli należy wycenić 10cm pospółki proszę o zmianę opisu pozycji nr 11.  
**Odp. Podsyпка piaskowa.**
13. Z jakiego betonu należy wykonać ławę betonową pod krawężnik i obrzeża (poz. 12 i 14 kosztorysu ofertowego)?  
**Odp. Z betonu C16/20.**
14. Czy zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm mają być wykonane tak jak chodnik z kostki koloru szarego czy innego koloru, jakiego?  
**Odp. Koloru szarego lub grafitowego.**
15. W której pozycji kosztorysowej należy wycenić zjazdy z kostki betonowej?  
**Odp. Zjazdy są ujęte w pozycji 17.**
16. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-8.02.02 pkt 2.2.3 chodnik ma być wykonany z kostki betonowej gr. 6cm. Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym nr 2 oraz opisem poz. 17 kosztorysu ofertowego ma to być kostka gr. 8cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  
**Odp. Chodnik i zjazdy mają być wykonane z kostki betonowej grubości 8 cm.**
17. Prosimy o podanie z jakiego kruszywa mają być wykonane pobocza z kruszywa (poz. 20 kosztorysu ofertowego) – czy może to być kruszywo łamane 0/31,5mm czy może to być destrukta asfaltowy?  
**Odp. Dopuszczamy kruszywo 0/31,5 mm lub destrukta asfaltowy.**
18. Zgodnie z Rys. Organizacja ruchu docelowego do zamontowania jest 12 znaków. W poz. 31 kosztorysu ofertowego jest do wyceny 10 szt. znaków. Proszę o korektę ilości znaków w poz. 31.  
**Odp. Należy wycenić 10 szt. znaków.**
19. Prosimy o podanie czy oznakowanie poziome ma być wykonane jako cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową czy grubowarstwowe. Jeśli grubowarstwowe to chemoutwardzalne czy termoplastyczne oraz gładkie czy strukturalne?  
**Odp. Tak. Oznakowanie grubowarstwowe, chemoutwardzalne, strukturalne.**
20. Zgodnie z rys. Organizacja ruchu docelowego ok. km 1+430 należy wykonać oznakowanie poziome P12. Zgodnie z poz. 30 kosztorysu ofertowego należy wykonać oznakowanie P-13. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Jeśli ma to być oznakowanie P12 – prosimy o zmianę ilości w poz. 30 na  $3 \times 0,5 = 1,5 \text{ m}^2$ .  
**Odp. Ilość planowanego oznakowania pozostawić bez zmian – 0,788 m<sup>2</sup>**

21. W której pozycji kosztorysu ofertowego należy wycenić demontaż istniejących słupków do znaków drogowych?  
**Odp. W poz. 25**
22. Prosimy o szczegółowe dane techniczne, specyfikację techniczną, rysunek oraz sposób posadowienia znaku aktywnego wraz z solarem, które należy wycenić w poz. 32 kosztorysu ofertowego. Brak szczegółowych danych uniemożliwia wycenę tej pozycji.  
**Odp. Znak należy posadowić zgodnie z instrukcją montażu znaku, wytycznymi producenta znaku.**
23. Czy na znak aktywny i solar Wykonawca powinien dać 30 miesięcy gwarancji zgodnie z opisem poz. 32 kosztorysu ofertowego czy tak jak na całość zadania 60 miesięcy?  
**Odp. Tak jak zapisano w kosztorysie – 30 miesięcy.**
24. Prosimy o podanie szczegółowych danych technicznych, specyfikacji technicznej, sposobu posadowienia oraz rysunku technicznego barier ochronnych stalowych oraz zakończeń tych barier (poz. 33 i 34 kosztorysu ofertowego). Brak danych uniemożliwia wycenę.  
**Odp. Długość odcinków barier ochronnych: 2x100,0 m, 2 x 10,0 m, zakończenia 8 odcinków początkowych i końcowych po 4,0 m**
25. Czy na oznakowanie poziome okres gwarancji wynosi 5 lat?  
**Odp. Tak, wynosi 5 lat.**
26. Prosimy o podanie pozycji przedmiarowych do których odnosi się specyfikacja techniczna D-09.01.01 dotycząca :  
- zakładania i pielęgnacji trawników na terenie płaskim i na skarpach,  
- sadzenia drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach,  
- wykonania kwietników.  
**Odp. Specyfikacje techniczne D-09.01.01 nie obowiązują.**
27. Prosimy o wyjaśnienie czy w czasie trwania realizacji zadania jest zagrożenie, że przez teren budowy będzie budowany gazociąg/ ciepłociąg?  
**Odp. Nie.**
28. W czasie wizji w terenie stwierdzono, że od ok. km 1+220 do końca zadania (km 1+434) występuje nowa nawierzchnia bitumiczna na jezdni. Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnia w km ok. 1+220 do km 1+434 będzie podlegała wyrównaniu oraz ułożeniu nowej warstwy ścieralnej.  
**Odp. Tak.**
29. Czy w pozycji nr 21 kosztorysu ofertowego należy wycenić jedynie wycinkę krzaków czy również usunięcie korzeni krzaków?  
**Odp. Zgodnie z kosztorysem wycinkę krzaków, dopuszczamy usunięcie całości.**
30. Prosimy o potwierdzenie ilości do wykonania z poz. 21 czy na pewno ilość 7000m<sup>2</sup> jest ilością prawidłową?  
**Odp. Tak.**
31. Prosimy o potwierdzenie ilości do wykonania z poz. 22 czy na pewno ilość 16000m<sup>2</sup> jest ilością prawidłową?  
**Odp. Jest to powierzchnia poboczy, skarp, rowów do granicy pasa drogowego.**
32. Prosimy o informację co należy zrobić z drzewami rosnącymi wzdłuż drogi?  
**Odp. Drzewa należy pozostawić.**
33. Czy Zamawiający posiada operat dendrologiczny i pozwolenie na wycinkę drzew?  
**Odp. Drzewa nie będą wycinane.**
34. Specyfikacje techniczne na mieszanki mineralno-asfaltowe napisano wg wycofanych Wymagań Technicznych WT-2 2010. Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość wbudowania mm-a zgodnych z aktualnie obowiązującymi Wymaganiami Technicznymi WT-2 2014.  
**Odp. Obowiązują aktualne wytyczne WT-2 – 2014 rok.**

35. Prosimy o zweryfikowanie uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej dla warstwy wyrównawczej. Według przekrojów konstrukcyjnych należy ją wykonać z mieszanki o uziarnieniu 0/25mm w ilości 75 kg/m<sup>2</sup> (co oznacza warstwę grubości 30 mm). Wg Wymagań Technicznych WT-2 2016 p. 8.2 Grubość warstwy: „Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do układu warstw konstrukcyjnych należy zachować zasadę mówiącą, że grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki ( $h \geq 2,5 \times D$ ).” Oznacza to, że dla AC 22 W minimalną grubością jest 55 mm (ok. 140 kg/m<sup>2</sup>), dla AC 16 W – 40 mm (ok. 100 kg/m<sup>2</sup>), dla AC 11 W – 28 mm (ok. 70 kg/m<sup>2</sup>). Przy założeniu ilości 75 kg/m<sup>2</sup> warstwę wyrównawczą należy wykonać z mieszanki AC 11 W.

***Odp. Tak warstwę wyrównawczą wykonać z mieszanki AC 11 W.***

Zamawiający nie stosuje art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa 04.02.2019 r. o godz. 09:55 gdyż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności wprowadzenia istotnych zmian do treści przygotowanej oferty.

KIEROWNIK  
Powiatowego Zarządu Drogowego  
w Oławie  
  
Wojciech Drożdżał