

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Nawierzchnia Biskupice Oławskie				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,385		
2 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie - odstąpienie poboczy	m ²	$385 \times 0,75 \times 2 = 577,500$		
3 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	$6 \times 385 = 2310,000$		
4 d.1	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	$(365 \times 5,6 + 20 \times ((5,5 + 30) / 2) + 30) \times 0,05 = 121,450$		
5 d.1	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowozwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	$(365 \times 5,5 + 20 \times ((5,5 + 30) / 2) + 30) = 2392,500$		
6 d.1	kalk. własna	Uszczelnienie szwów podłużnych za pomocą taśm bitumicznych	m	385		
7 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	1		
Razem dział: Nawierzchnia Biskupice Oławskie						
2		Nawierzchnia Monkowice Oławskie				
8 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,055		
9 d.2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	25		
10 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	25		
11 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	$25 \times 0,0675 = 1,688$		
12 d.2	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	25		
13 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. od 2 do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - 60%	m ²	$(55 \times 8 + 50) \times 0,60 = 294,000$		
14 d.2	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	$((55 \times 8 + 50) \times 0,60) \times 0,050 = 14,700$		
15 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² - wraz z ułożeniem siatki wzmacniającej 100x100kN	m ²	$(55 \times 8 + 50) \times 0,60 = 294,000$		
16 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	$(55 \times 8 + 50) = 490,000$		
17 d.2	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowozwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	$(55 \times 8 + 50) = 490,000$		
18 d.2	kalk. własna	Uszczelnienie szwów podłużnych za pomocą taśm bitumicznych	m	55		
Razem dział: Nawierzchnia Monkowice Oławskie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: