

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119 -03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,425		
		przedmiar = 0,425 km				
2 d.1	KNR 2-31 1402 -05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm - wywóz i utylizacja urobku po stronie wykonawcy	m2	1 275,000		
		przedmiar = $425 * 2 * 1,5 = 1 275,000$ m2				
3 d.1	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	168,000		
		przedmiar = $10 * 5,9 * 2 + 50 = 168,000$ m2				
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Jezdnia				
4 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	2 627,500		
		przedmiar = $425 * 5,9 + 120 = 2 627,500$ m2				
5 d.2	KNR 2-31 0108 -02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	188,063		
		przedmiar = $425 * 5,9 * 0,075 = 188,063$ t				
6 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	2 585,000		
		przedmiar = $425 * 5,8 + 120 = 2 585,000$ m2				
7 d.2	KNR 2-31 0311 -05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - SMA - nawierzchnia ścieralna układana całą szerokością	m2	2 585,000		
		przedmiar = $425 * 5,8 + 120 = 2 585,000$ m2				
Razem dział: Jezdnia						
3		Pobocza, zjazdy				
8 d.3	KNR 2-31 0107 -01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - pobocza, zjazdy	m3	90,000		
		przedmiar = $425 * 1,0 * 0,1 * 2 + 50 * 0,1 = 90,000$ m3				
9 d.3	KNR-W 2-01 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m3	15,600		
		przedmiar = $0,6 * 40 * 0,65 = 15,600$ m3				
10 d.3	KNR 2-31 0105 -03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	24,000		
		przedmiar = $0,6 * 40 = 24,000$ m2				
11 d.3	KNR 2-31 0114 -07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 0/63	m2	24,000		
		przedmiar = $0,6 * 40 = 24,000$ m2				
12 d.3	KNR 2-31 0402 -03 analogia	Podbudowa betonowa C 5/6	m3	4,800		
		przedmiar = $0,6 * 40 * 0,20 = 4,800$ m3				
13 d.3	KNR 2-31 0608 -05 0608-06 analogia	Ścieki uliczne z kostki kamiennej o wysokości 18/20 cm na ławie betonowej - 3 rzędy - kostka inwestora	m	40,000		
		przedmiar = 40,000 m				
Razem dział: Pobocza, zjazdy						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						