

Kosztorys ofertowy
1535D Jelcz-Laskowice - Piekary

2026

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119 -03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,544		
		przedmiar = 0,544 km				
2 d.1	KNR 2-31 1402 -05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm - wywóz i utylizacja urobku po stronie wykonawcy	m2	1 632,000		
		przedmiar = $544 * 2 * 1,5 = 1 632,000$ m2				
3 d.1	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	190,000		
		przedmiar = $10 * 7,0 * 2 + 50 = 190,000$ m2				
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Jezdnia				
4 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	3 536,000		
		przedmiar = $544 * 6,5 = 3 536,000$ m2				
5 d.2	KNR 2-31 0108 -02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	176,800		
		przedmiar = $544 * 6,5 * 0,050 = 176,800$ t				
6 d.2	KNR 2-02 0616 -01 analogia	Wzmocnienie nawierzchni geosiatką o parametrach 100x100 KN (WYKONANĄ Z WŁOKIEN SZKLANYCH WSTĘPNIE PRZESĄCZANĄ ASFALTEM) - jedna warstwa, przy krawędzi jezdni	m2	2 176,000		
		przedmiar = $544 * 2,0 * 2 = 2 176,000$ m2				
7 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	3 846,000		
		przedmiar = $544 * 6,5 + 120 + 140 + 50 = 3 846,000$ m2				
8 d.2	KNR 2-31 0310 -01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 846,000		
		przedmiar = $544 * 6,5 + 120 + 140 + 50 = 3 846,000$ m2				
9 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	3 846,000		
		przedmiar = $544 * 6,5 + 120 + 140 + 50 = 3 846,000$ m2				
10 d.2	KNR 2-31 0311 -05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - SMA	m2	3 846,000		
		przedmiar = $544 * 6,5 + 120 + 140 + 50 = 3 846,000$ m2				
11 d.2	kalk. własna, analogia	Uszczelnienie szwów podłużnych za pomocą taśm bitumicznych	m	544,000		
		przedmiar = 544,000 m				
Razem dział: Jezdnia						
3		Pobocza, zjazdy				
12 d.3	KNR 2-31 0107 -01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - pobocza, zjazdy	m3	113,800		
		przedmiar = $544 * 1,0 * 0,1 * 2 + 50 * 0,1 = 113,800$ m3				
13 d.3	KNR-W 2-01 0203-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m3	10,500		
		przedmiar = $(15 * 2,0 + 6 * 2,0) * 0,25 = 10,500$ m3				
14 d.3	KNR 2-31 0105 -03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	42,000		
		przedmiar = $15 * 2,0 + 6 * 2,0 = 42,000$ m2				
15 d.3	KNR 2-31 0114 -07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 0/31,5	m2	42,000		
		przedmiar = $15 * 2,0 + 6 * 2,0 = 42,000$ m2				

Kosztorys ofertowy
1535D Jelcz-Laskowice - Piekary

2026

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
16 d.3	KNR 2-31 0401 -04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	19,000		
		przedmiar = 19,000 m				
17 d.3	KNR 2-31 0402 -03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	1,283		
		przedmiar = 19 * 0,0675 = 1,283 m3				
18 d.3	KNR 2-31 0403 -02	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej	m	19,000		
		przedmiar = 19,000 m				
19 d.3	KNR 2-31 0402 -03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3	1,240		
		przedmiar = 31 * 0,04 = 1,240 m3				
20 d.3	KNR 2-31 0407 -03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	31,000		
		przedmiar = 31,000 m				
21 d.3	KNR 2-31 0511 -04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2	39,300		
		przedmiar = 1,9 * 15 + 6 * 1,8 = 39,300 m2				
Razem dział: Pobocza, zjazdy						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						