Kosztorys ofertowy
Wykonanie chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Oława - 2025r.

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		**Roboty przygotowawcze**				
1 d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4-8 cm	m2	160,000		
		obmiar = 160,000 m2				
2 d.1	KNR 2-31 0804-03 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm	m2	160,000		
		obmiar = 160,000 m2				
3 d.1	KNR 2-31 0806-06 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej - wraz z oczyszczeniem - materiał do decyzji inwestora	m2	150,000		
		obmiar = 150,000 m2				
4 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m2	1 000,000		
		obmiar = 1 000,000 m2				
5 d.1	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - wraz z oczyszczeniem - materiał do decyzji inwestora	m2	50,000		
		obmiar = 50,000 m2				
6 d.1	KNR 2-31 0813-08 analogia	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce piaskowej wraz z oczyszczeniem - materiał do decyzji inwestora	m	600,000		
		obmiar = 600,000 m				
7 d.1	KNR 2-31 0813-01 analogia	Rozebranie krawężników betonowych - materiał do decyzji inwestora	m	250,000		
		obmiar = 250,000 m				
8 d.1	KNR 2-31 0813-01 analogia	Rozebranie obrzeży - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m	500,000		
		obmiar = 500,000 m				
9 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	600,000		
		obmiar = 600,000 m				
10 d.1	KNR 2-21 0101-01 analogia	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m3	150,000		
		obmiar = 150,000 m3				
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		**Roboty konstrukcyjne**				
11 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - koryto na gł. 20-40cm - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m3	600,000		
		obmiar = 600,000 m3				
12 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2 400,000		
		obmiar = 2 400,000 m2				
13 d.2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	2 000,000		
		obmiar = 2 000,000 m2				
14 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 300,000		
		obmiar = 1 300,000 m2				
15 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	400,000		
		obmiar = 400,000 m2				
16 d.2	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - materiał dowożony C2/4 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2	200,000		
		obmiar = 200,000 m2				
17 d.2	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - typu Bruk Dolnośląski	m2	1 450,000		
		obmiar = 1 450,000 m2				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
18 d.2	KNR 2-31 0511-04 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - kostka inwestora	m2	50,000		
		obmiar = 50,000 m2				
19 d.2	KNR 2-31 0302-04 analogia	Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokości ok. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka wykonawcy	m2	100,000		
		obmiar = 100,000 m2				
20 d.2	KNR 2-31 0302-04 analogia	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości ok. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka wykonawcy	m2	100,000		
		obmiar = 100,000 m2				
21 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	200,000		
		obmiar = 200,000 m2				
22 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	93,150		
		obmiar = 1380 * 0,0675 = 93,150 m3				
23 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3	54,000		
		obmiar = 1350 * 0,04 = 54,000 m3				
24 d.2	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	980,000		
		obmiar = 980,000 m				
25 d.2	KNR 2-31 0404-02 analogia	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x35 cm na podsypce piaskowej - krawężnik z rozbiórki inwestora	m	400,000		
		obmiar = 400,000 m				
26 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1 300,000		
		obmiar = 1 300,000 m				
27 d.2	KNR 2-31 0407-03 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeże inwestora	m	50,000		
		obmiar = 50,000 m				
Razem dział: Roboty konstrukcyjne						
3		**Roboty uzupełniające**				
28 d.3	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - D400	szt.	9,000		
		obmiar = 9,000 szt.				
29 d.3	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	4,000		
		obmiar = 4,000 szt.				
30 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	10,000		
		obmiar = 10,000 szt.				
31 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	5,000		
		obmiar = 5,000 szt.				
32 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	5,000		
		obmiar = 5,000 szt.				
33 d.3	KNR 2-31 1406-02 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - z wymianą włazu	szt.	10,000		
		obmiar = 10,000 szt.				
34 d.3	KNR-W 2-18 0408-02 analogia	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160-200 mm - wymiana przykanalika	m	9,000		
		obmiar = 9,000 m				
35 d.3	KNNR 6 0608-05 analogia	Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej ok. 20 cm na podsypce piaskowej, 1 rząd kostki - kostaka inwestora	m	150,000		
		obmiar = 150,000 m				
36 d.3	KNR 2-21 0401-05 analogia	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem i wyrównaniem terenu	m2	500,000		
		obmiar = 500,000 m2				

Kosztorys ofertowy
Wykonanie chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Oława - 2025r.

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
37 d.3	KNR-W 2-01 0113-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (przyjęto 1kpl = ok. 250mb) - wykonanie mapy, dokumentacji powykonawczej	kpl.	8,000		
		obmiar = 8,000 kpl.				
Razem dział: Roboty uzupełniające						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						