

Kosztorys ofertowy
Wykonanie chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice - 2025r.

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4-8 cm	m2	25,000		
		obmiar = 25,000 m2				
2 d.1	KNR 2-31 0804-03 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm	m2	25,000		
		obmiar = 25,000 m2				
3 d.1	KNR 2-31 0806-06 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej - wraz z oczyszczeniem - materiał do decyzji inwestora	m2	15,000		
		obmiar = 15,000 m2				
4 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m2	75,000		
		obmiar = 75,000 m2				
5 d.1	KNR 2-31 0813-08 analogia	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce piaskowej wraz z oczyszczeniem - materiał do decyzji inwestora	m	80,000		
		obmiar = 80,000 m				
6 d.1	KNR 2-31 0813-01 analogia	Rozebranie krawężników betonowych - materiał do decyzji inwestora	m	20,000		
		obmiar = 20,000 m				
7 d.1	KNR 2-31 0813-01 analogia	Rozebranie obrzeży - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m	20,000		
		obmiar = 20,000 m				
8 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	100,000		
		obmiar = 100,000 m				
9 d.1	KNR 2-21 0101-01 analogia	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m3	25,000		
		obmiar = 25,000 m3				
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty konstrukcyjne				
10 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - koryto na gł. 20-40cm - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m3	88,800		
		obmiar = 88,800 m3				
11 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	444,000		
		obmiar = 444,000 m2				
12 d.2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	444,000		
		obmiar = 444,000 m2				
13 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	388,000		
		obmiar = 388,000 m2				
14 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	32,000		
		obmiar = 32,000 m2				
15 d.2	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - materiał dowożony C2/4 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2	50,000		
		obmiar = 50,000 m2				
16 d.2	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - typu Bruk Dolnośląski	m2	444,000		
		obmiar = 444,000 m2				
17 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	22,478		
		obmiar = 333 * 0,0675 = 22,478 m3				
18 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3	13,320		
		obmiar = 333 * 0,04 = 13,320 m3				

Kosztorys ofertowy
Wykonanie chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice - 2025r.

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
19 d.2	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	300,000		
		obmiar = 300,000 m				
20 d.2	KNR 2-31 0404-02 analogia	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x35 cm na podsypce piaskowej - krawężnik z rozbiórki inwestora	m	33,000		
		obmiar = 33,000 m				
21 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	333,000		
		obmiar = 333,000 m				
Razem dział: Roboty konstrukcyjne						
3		Roboty uzupełniające				
22 d.3	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - D400	szt.	2,000		
		obmiar = 2,000 szt.				
23 d.3	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	2,000		
		obmiar = 2,000 szt.				
24 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,000		
		obmiar = 2,000 szt.				
25 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2,000		
		obmiar = 2,000 szt.				
26 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.	2,000		
		obmiar = 2,000 szt.				
27 d.3	KNR 2-31 1406-02 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych - z wymianą włączu	szt.	2,000		
		obmiar = 2,000 szt.				
28 d.3	KNR-W 2-18 0408-02 analogia	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160-200 mm - wymiana przykanalika	m	20,000		
		obmiar = 20,000 m				
29 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod ściek	m3	4,000		
		obmiar = 100 * 0,04 = 4,000 m3				
30 d.3	KNR 6 0608-05 analogia	Ścieki uliczne z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce piaskowej, 1 rząd kostki - kostaka inwestora	m	100,000		
		obmiar = 100,000 m				
31 d.3	KNR 2-21 0401-05 analogia	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem i wyrównaniem terenu	m2	50,000		
		obmiar = 50,000 m2				
Razem dział: Roboty uzupełniające						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						