

**Kosztorys ofertowy**  
**Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych na terenie Powiatu Oławskiego - oznakowanie poziome.**

| Lp.              | Podstawa                     | Opis                                                                                                                          | j.m. | Ilość     | Cena | Wartość |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|---------|
| 1                | KNR 2-31 0706-02<br>analogia | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych - cieńkowsztukowo, białe z mikro-kulką odblaskową                  | m2   | 1 400,000 |      |         |
|                  |                              | przedmiar = 1 400,000 m2                                                                                                      |      |           |      |         |
| 2                | KNR 2-31 0706-06<br>analogia | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych - cieńkowsztukowo, białe z mikro-kulką odblaskową    | m2   | 1 800,000 |      |         |
|                  |                              | przedmiar = 1 800,000 m2                                                                                                      |      |           |      |         |
| 3                | KNR 2-31 0706-06<br>analogia | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych - cieńkowsztukowo, czerwone z mikro-kulką odblaskową | m2   | 200,000   |      |         |
|                  |                              | przedmiar = 200,000 m2                                                                                                        |      |           |      |         |
| 4                | KNR 6 0705-05<br>analogia    | Oznakowanie poziome jezdni grubowsztukowe - np. chemospray, białe, odblaskowe                                                 | m2   | 100,000   |      |         |
|                  |                              | przedmiar = 100,000 m2                                                                                                        |      |           |      |         |
| Kosztorys netto  |                              |                                                                                                                               |      |           |      |         |
| VAT 23%          |                              |                                                                                                                               |      |           |      |         |
| Kosztorys brutto |                              |                                                                                                                               |      |           |      |         |