

Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi w m. Oleśnica Mała - dr. powiatowa nr 1561D

2026

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Roboty przygotowawcze i wykończeniowe				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,788		
		przedmiar = 0,788 km				
2 d.1	KNR 2-31 0114 -07 0114-08 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 0/31,5	m2	1 129,500		
		przedmiar = $788 * 2 * 0,75 - 70 * 0,75 = 1 129,500$ m2				
3 d.1	KNR-W 2-01 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m3	168,000		
		przedmiar = $700 * 0,60 * 0,40 = 168,000$ m3				
4 d.1	KNR-W 2-01 0203-04	Rozebranie zniszczonej podbudowy - cała konstrukcja - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy - miejsca wskazane przez insp. nadzoru	m3	352,000		
		przedmiar = $440 * 2 * 0,40 = 352,000$ m3				
5 d.1	KNR 2-31 0114 -05 0114-06 analogia, kalkulacja własna	Stabilizacja dowożona gr. 20cm - C 3/4	m2	1 300,000		
		przedmiar = $440 * 2 + 700 * 0,6 = 1 300,000$ m2				
6 d.1	KNR 2-31 0114 -07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 0/31,5	m2	1 300,000		
		przedmiar = $440 * 2 + 700 * 0,6 = 1 300,000$ m2				
7 d.1	KNR 2-31 0108 -02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	162,500		
		przedmiar = $(440 * 2 + 700 * 0,6) * 0,125 = 162,500$ t				
Razem dział: Roboty przygotowawcze i wykończeniowe						
2		Nawierzchnia drogi				
8 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. od 3 do 6cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km - materiał inwestora	m2	144,000		
		przedmiar = 144,000 m2				
9 d.2	KNR 2-31 0107 -01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	94,000		
		przedmiar = 94,000 m3				
10 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	4 440,000		
		przedmiar = 4 440,000 m2				
11 d.2	KNR 2-31 0108 -02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	444,000		
		przedmiar = $4440 * 0,100 = 444,000$ t				
12 d.2	KNR 2-31 0311 -05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - SMA	m2	4 440,000		
		przedmiar = 4 440,000 m2				
13 d.2	kalk. własna, analogia	Uszczelnienie szwów podłużnych za pomocą taśm bitumicznych	m	788,000		
		przedmiar = 788,000 m				
Razem dział: Nawierzchnia drogi						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						