

Kosztorys ofertowy
Modernizacja drogi w m. Osiek - dr. powiatowa nr 1561D

2025

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Roboty przygotowawcze i wykończeniowe				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,300		
		przedmiar = 0,300 km				
2 d.1	KNR 2-31 1406- 03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3,000		
		przedmiar = 3,000 szt.				
3 d.1	KNR 2-31 1406- 04 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla przyłączy sanitarnych	szt.	5,000		
		przedmiar = 5,000 szt.				
4 d.1	KNR 2-31 0114- 07 0114-08 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 0/31,5	m2	300,000		
		przedmiar = 300 * 1,0 = 300,000 m2				
Razem dział: Roboty przygotowawcze i wykończeniowe						
2		Ścieki wzdłuż ist. krawężników				
5 d.2	KNR AT-03 0101 -02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	300,000		
		przedmiar = 300,000 m				
6 d.2	KNR-W 2-01 0212-04 analogia	Wykopy całej konstrukcji istniejącej nawierzchni wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 + załadunek	m3	21,000		
		przedmiar = 300 * 0,2 * 0,35 = 21,000 m3				
7 d.2	KNR 4-01 0108- 06 analogia	Wywóz urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m3	21,000		
		przedmiar = 21,000 m3				
8 d.2	KNR 2-31 0402- 04	Ława pod ścieki betonowa	m3	12,000		
		przedmiar = 300 * 0,2 * 0,2 = 12,000 m3				
9 d.2	KNR 2-31 0606- 01 analogia	Ścieki z kostki betonowej 16x16x16 cm	m	300,000		
		przedmiar = 300,000 m				
Razem dział: Ścieki wzdłuż ist. krawężników						
3		Nawierzchnia drogi				
10 d.3	KNR AT-03 0102 -01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. od 3 do 6cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km - materiał inwestora	m2	1 050,000		
		przedmiar = 300 * 3,5 = 1 050,000 m2				
11 d.3	KNR 2-31 0107- 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	50,000		
		przedmiar = 50,000 m3				
12 d.3	KNR AT-03 0202 -02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	1 680,000		
		przedmiar = 300 * 5,6 = 1 680,000 m2				
13 d.3	KNR 2-31 0108- 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	159,000		
		przedmiar = 300 * 2,0 * 0,125 + 300 * 5,6 * 0,050 = 159,000 t				
14 d.3	KNR 2-31 0311- 05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - SMA	m2	1 680,000		
		przedmiar = 300 * 5,6 = 1 680,000 m2				
15 d.3	kalk. własna, analogia	Uszczelnienie szwów podłużnych za pomocą taśm bitumicznych	m	300,000		
		przedmiar = 300,000 m				
Razem dział: Nawierzchnia drogi						

Kosztorys ofertowy
Modernizacja drogi w m. Osiek - dr. powiatowa nr 1561D

2025

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
4		Kanalizacja deszczowa				
16 d.4	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	3,000		
		przedmiar = 3,000 szt.				
17 d.4	KNR-W 2-18 0524-02 analogia	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - odtworzenie (NOWE)	szt.	1,000		
		przedmiar = 1,000 szt.				
18 d.4	KNR-W 2-01 0212-04 analogia	Wykopy całej konstrukcji istniejącej nawierzchni wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 + załadunek	m3	7,980		
		przedmiar = $1 * 1,0 * 1,5 + 9 * 1,2 * 0,6 = 7,980$ m3				
19 d.4	KNR 4-01 0108-06 analogia	Wywóz urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m3	7,980		
		przedmiar = 7,980 m3				
20 d.4	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	5,400		
		przedmiar = $9 * 0,6 = 5,400$ m2				
21 d.4	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	9,000		
		przedmiar = 9,000 m				
22 d.4	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Obsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 40 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	5,400		
		przedmiar = $9 * 0,6 = 5,400$ m2				
23 d.4	KNR 2-31 0113-01 0113-05 analogia	Stabilizacja C 3/4 - dowożona - 20cm	m2	5,400		
		przedmiar = $9 * 0,6 = 5,400$ m2				
24 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	5,400		
		przedmiar = $9 * 0,6 = 5,400$ m2				
25 d.4	KNR 2-31 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym	t	0,675		
		przedmiar = $(9 * 0,6) * 0,125 = 0,675$ t				
Razem dział: Kanalizacja deszczowa						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						