

Kosztorys ofertowy
Wykonanie chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Domaniów - 2026r.

2026

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-31 0803 -03 0803-04 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4-8 cm	m2	30,000		
		obmiar = 30,000 m2				
2 d.1	KNR 2-31 0804 -03 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm	m2	15,000		
		obmiar = 15,000 m2				
3 d.1	KNR 2-31 0806 -06 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej - wraz z oczyszczeniem - materiał do decyzji inwestora	m2	14,000		
		obmiar = 14,000 m2				
4 d.1	KNR 2-31 0815 -01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce piaskowej - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m2	64,000		
		obmiar = 64,000 m2				
5 d.1	KNR 2-31 0813 -08 analogia	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce piaskowej wraz z oczyszczeniem - materiał do decyzji inwestora	m	64,000		
		obmiar = 64,000 m				
6 d.1	KNR 2-31 0813 -01 analogia	Rozebranie krawężników betonowych - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m	32,000		
		obmiar = 32,000 m				
7 d.1	KNR 2-31 0813 -01 analogia	Rozebranie obrzeży - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m	58,000		
		obmiar = 58,000 m				
8 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	220,000		
		obmiar = 220,000 m				
9 d.1	KNR 2-21 0101 -01 analogia	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m3	12,000		
		obmiar = 12,000 m3				
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty konstrukcyjne				
10 d.2	KNR 2-01 0206 -02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - koryto na gł. 20-40cm - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m3	132,000		
		obmiar = 132,000 m3				
11 d.2	KNR 2-31 0103 -04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	664,000		
		obmiar = 664,000 m2				
12 d.2	KNR 2-31 0105 -03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	664,000		
		obmiar = 664,000 m2				
13 d.2	KNR 2-31 0114 -07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	700,000		
		obmiar = 700,000 m2				
14 d.2	KNR 2-31 0114 -07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	44,000		
		obmiar = 44,000 m2				
15 d.2	KNR 2-31 0111 -01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - materiał dowożony C2/4 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2	20,000		
		obmiar = 20,000 m2				
16 d.2	KNR 2-31 0511 -04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - typu Bruk Dolnośląski	m2	744,000		
		obmiar = 744,000 m2				

Kosztorys ofertowy
Wykonanie chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Domaniów - 2026r.

2026

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
17 d.2	KNR 2-31 0402 -04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	29,970		
		obmiar = $444 * 0,0675 = 29,970 \text{ m}^3$				
18 d.2	KNR 2-31 0402 -03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3	18,560		
		obmiar = $464 * 0,04 = 18,560 \text{ m}^3$				
19 d.2	KNR 2-31 0403 -01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	400,000		
		obmiar = 400,000 m				
20 d.2	KNR 2-31 0404 -02 analogia	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x35 cm na podsypce piaskowej - krawężnik z rozbiórki inwestora	m	44,000		
		obmiar = 44,000 m				
21 d.2	KNR 2-31 0407 -03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	464,000		
		obmiar = 464,000 m				
Razem dział: Roboty konstrukcyjne						
3		Roboty uzupełniające				
22 d.3	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - D400	szt.	1,000		
		obmiar = 1,000 szt.				
23 d.3	KNR 2-31 1406 -05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	2,000		
		obmiar = 2,000 szt.				
24 d.3	KNR 2-31 1406 -04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,000		
		obmiar = 2,000 szt.				
25 d.3	KNR 2-31 1406 -03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2,000		
		obmiar = 2,000 szt.				
26 d.3	KNR 2-31 1406 -02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.	4,000		
		obmiar = 4,000 szt.				
27 d.3	KNR 2-31 1406 -02 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych - z wymianą włazu	szt.	12,000		
		obmiar = 12,000 szt.				
28 d.3	KNR-W 2-18 0408-02 analogia	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160-200 mm - wymiana przykanalika	m	6,000		
		obmiar = 6,000 m				
29 d.3	KNR 2-31 0402 -03	Ława pod ściek	m3	8,800		
		obmiar = $220 * 0,04 = 8,800 \text{ m}^3$				
30 d.3	KNNR 6 0608- 05 analogia	Ścieki uliczne z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce piaskowej, 1 rząd kostki	m	220,000		
		obmiar = 220,000 m				
31 d.3	KNR 2-21 0401 -05 analogia	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem i wyrównaniem terenu	m2	55,000		
		obmiar = 55,000 m2				
Razem dział: Roboty uzupełniające						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						