

PZD.251.4.2019.AK

Oława, dnia 07.02.2019 r.

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1565D Jaczkowice – Siecieborowice – gr. Powiatu – Etap I dł. 3,730 km”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadane pytania i odpowiedzi:


1. Zgodnie z Załącznikiem nr 12 – Umowa/Projekt §3 pkt 3d wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy powinno zawierać koszty opłat za zajęcie pasa drogowego. Prosimy o potwierdzenie powyższego zapisu oraz podanie cennika na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej.
Odp. Nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego.
2. Czy w zakresie zadania należy wykonać i uzgodnić projekt organizacji ruchu docelowego?
Odp. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowego został zamieszczony na stronie zamawiającego.
3. Prosimy o załączenie części opisowej do projektu organizacji ruchu docelowego
Odp. Tak, został zamieszczony na stronie zamawiającego.
4. Zgodnie z Załącznikiem nr 12 – Umowa/Projekt §6 pkt 1h do obowiązków Wykonawcy należy ubezpieczenie placu budowy oraz zgromadzonych na nim materiałów oraz sprzętu i wyposażenia. Prosimy o potwierdzenie powyższego zapisu.
Jeśli Zamawiający potwierdza konieczność ubezpieczenia prosimy o podanie kwoty na jaką ma być ubezpieczony plac budowy oraz zgromadzone na nim materiały oraz sprzęt i wyposażenie.
Odp. Wykonawca decyduje na jaką kwotę ubezpieczy budowę.
5. Zgodnie ze Specyfikacją techniczną D-M-00.00.00 pkt 1.6 „Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”. Z uwagi na brak specyfikacji D-M-00.00.01 prosimy o sprecyzowanie co Wykonawca powinien zabezpieczyć dla Zamawiającego w ramach zapisu pkt 1.6 specyfikacji D-M-00.00.00
Odp. Zamawiający rezygnuje z pomieszczenia biurowego, sprzętu, transportu oraz innych urządzeń towarzyszących.

6. Prosimy o podanie czy Zamawiający dopuszcza w ramach organizacji ruchu zastępczego wykonanie robót bitumicznych w 1 etapie dla Odcinka 1, w 1 etapie dla Odcinka 2 i w 1 etapie dla Odcinka 3 – zamykając kolejno całe te odcinki dróg?
Odp. Nie wyraża zgody na całkowite zamknięcie drogi.
7. Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym miejsca do sfrezowania.
Odp. Miejsca do sfrezowania zostaną ustalone w trakcie trwania budowy.
8. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego to jest 100kg/m²? W poz. 8 i 20 kosztorysu ofertowego przy wyliczeniu ilości przedmiarowej Zamawiający stosuje przelicznik 75 kg/m². Stosując warstwę wyrównawczą w ilości 75 kg/m² należy wbudować mieszankę AC11W.
Odp. W przekroju km 0+450 ma być 75kg/m². Tak należy wbudować mieszankę AC11W.
9. Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi siatka z włókien szklanych powinna posiadać wytrzymałość na rozciąganie 100x100kN. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną dotyczącą siatki zbrojeniowej wytrzymałość na rozciąganie powinna wynosić min 120x120kN. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odp. Wytrzymałość siatki na rozciąganie powinna wynosić min 120x120kN.
10. Z jakiego kruszywa łamanego należy wykonać podbudowę w konstrukcji chodnika i zjazdów z kostki betonowej (pozycja 43 kosztorysu ofertowego)?
Odp. Dopuszczamy kruszywo 0/31,5 mm dla chodnika i zjazdów lub destrukta asfaltowy dla zjazdów.
11. Z jakiego betonu należy wykonać ławę betonową pod obrzeża i krawężniki (poz. 45 i 48 kosztorysu ofertowego)?
Odp. Z betonu C16/20.
12. Z jakiego koloru kostki betonowej gr. 8cm mają być wykonane chodniki i zjazdy (pozycja 44 kosztorysu ofertowego)?
Odp. Koloru szarego lub grafitowego.
13. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-8.02.02 pkt 2.2.3 chodnik ma być wykonany z kostki betonowej gr. 6cm. Zgodnie z opisem poz. 44 kosztorysu ofertowego ma to być kostka gr. 8cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odp. Należy użyć kostki gr. 8 cm
14. Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi pobocza mają być umocnione kruszywem gr. 20cm. Zgodnie z pozycją 54, 61 i 68 grubość ta wynosi 15 cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
Odp. Pobocza mają być umocnione kruszywem gr. 15 cm.
15. Prosimy o podanie czy oznakowanie poziome grubowarstwowe zastosowane na zadaniu ma być chemoutwardzalne czy termoplastyczne oraz gładkie czy strukturalne?
Odp. Zaleca się oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne.
16. Prosimy o potwierdzenie, że na znak aktywny i solar Wykonawca udziela 30 miesięcy gwarancji zgodnie z opisem poz. 82 i 100.
Odp. Tak jak zapisano w kosztorysie – 30 miesięcy.
17. Prosimy o podanie szczegółowych danych technicznych, specyfikacji technicznej, lokalizacji oraz rysunku technicznego barier ochronnych stalowych oraz zakończeń tych barier (poz. 80, 81, 91 i 92 kosztorysu ofertowego). Brak danych uniemożliwia wycenę.
Odp. Bariery mają spełniać wymagania opisane w kosztorysie. Lokalizacja zostanie podana podczas wykonywania prac.

18. Prosimy o podanie pozycji przedmiarowych do których odnosi się specyfikacja techniczna D-09.01.01 dotycząca :
- zakładania i pielęgnacji trawników na terenie płaskim i na skarpach,
 - sadzenia drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach,
 - wykonania kwietników.
- Odp. Specyfikacje techniczne D-09.01.01 nie obowiązują.**
19. Czy w pozycji nr 55,62 i 69 kosztorysu ofertowego należy wycenić jedynie wycinkę krzaków czy również usunięcie korzeni krzaków?
- Odp. Zgodnie z kosztorysem wycinkę krzaków, dopuszczamy usunięcie całości.**
20. Czy w ramach zadania należy wykonać wycinkę drzew (np. na planie sytuacyjnym w miejscu projektowanego chodnika z kostki betonowej zaznaczone są 3 drzewa)? Jeśli tak – w której pozycji przedmiarowej wycenić wycinkę drzew.
- Odp. Nie planuje się wycinki drzew**
21. Czy Zamawiający posiada operat dendrologiczny i decyzję na wycinkę drzew? Jeśli tak – prosimy o udostępnienie.
- Odp. Nie dotyczy**
22. W której pozycji przedmiarowej wycenić montaż tablic prowadzących U3a i U3b na odcinku 1 i 2?
- Odp. W poz. 79 i 89.**
23. Na odcinku 1 zgodnie z projektem organizacji ruchu docelowego jest do zamontowania 17 szt. słupków do znaków oraz 12 szt. znaków. Proszę o korektę poz. 75 i 79 kosztorysu ofertowego.
- Odp. Ilość znaków i słupków należy wycenić zgodnie z kosztorysem**
24. Zgodnie z odpowiedzią na pytania z dnia 31.01.2019r. proszę o potwierdzenie, że znaki aktywne wraz z solarami (pozycja 82, 90 i 100 kosztorysu ofertowego) mogą być zamontowane na pojedynczym słupie bez wysięgnika w poboczu drogi?
- Odp. Montaż znaku nie może zawężyć skrajni drogowej tj.: nad jezdnią min. 4,60 m i/lub 1,0 m od krawędzi jezdni. Zaleca się montaż w poboczu drogi.**
- Znaki będą usytuowane na wlocie do m. Godzinowice i Niwnik. Dokładna lokalizacja zostanie ustalona w trakcie wykonywania prac.**
25. Prosimy o załączenie specyfikacji technicznej dla znaków aktywnych z solarami (pozycja 82, 90 i 100 kosztorysu ofertowego).
- Odp. Parametry techniczne znaku aktywnego do pomiarów ruchu:**
- zasięg pomiarowy - min. 80,0 m,
 - zakres mierzonej prędkości – co najmniej pomiędzy 10 a 150 km/h
 - wysokość cyfr prędkości, klasa luminacji – zapewniający odczyt z 80,0 m
- Znak pojedynczy z analizą ruchu w dwóch kierunkach.**
- Znaki aktywne D-6 powinny spełniać wymagania zgodnie z Załącznikami do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach**
26. Na odcinku 2 zgodnie z projektem organizacji ruchu docelowego jest do zamontowania 20 szt. słupków do znaków oraz 18 szt. znaków. Proszę o korektę poz. 85 i 89 kosztorysu ofertowego.
- Odp. Ilość znaków i słupków należy wycenić zgodnie z kosztorysem**
27. W której pozycji kosztorysu ofertowego należy wycenić oznakowanie poziome na wyniesionym przejściu dla pieszych na odcinku 2?
- Odp. Wykonanie oznakowania poziomego na wyniesionym przejściu dla pieszych na odcinku 2 po stronie Inwestora.**

28. Na odcinku 3 zgodnie z projektem organizacji ruchu docelowego jest do zamontowania 13szt. słupków do znaków oraz 9 szt. znaków. Proszę o korektę poz. 94 i 99 kosztorysu ofertowego.
Odp. Ilość znaków i słupków należy wycenić zgodnie z kosztorysem
29. Czy w pozycji 41 kosztorysu ofertowego należy wycenić rozbiórkę krawężnika kamiennego wraz z ławą? Jeśli tak – gdzie wykonawca powinien odwieźć rozebrany krawężnik kamienny?
Odp. Zgodnie z opisem usunięcie wszystkich elementów konstrukcyjnych, wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy.
30. Specyfikacje techniczne na mieszanki mineralno-asfaltowe napisano wg wycofanych Wymagań Technicznych WT-2 2010. Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość wbudowania mm-a zgodnych z aktualnie obowiązującymi Wymaganiami Technicznymi WT-2 2014.
Odp. Obowiązują aktualne wytyczne WT-2 – 2014 rok.

Zamawiający nie stosuje art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa 14.02.2019 r. o godz. 09:55 gdyż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności wprowadzenia istotnych zmian do treści przygotowanej oferty.

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Drogowego

Wojciech Drożdżał