

Oława, dnia 07.02.2019 r.

PZD.251.4.2019.AK

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1565D Jaczkowice – Siecieborowice – gr. Powiatu – Etap I dł. 3,730 km”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadane pytania i odpowiedzi:

1. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wskazanie miejsca wywozu frezowiny.
Odp. Miejscowość Niwnik.
2. Dokumentacja projektowa „Przekrój konstrukcyjny” zakłada wykonanie warstwy wyrównawczej z BA 0/25 o średniej grubości 4cm. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na warstwę wyrównawczą BA 0/16?
Odp. Dopuszcza się warstwę wyrównawczą BA 0/16.
3. Dokumentacja projektowa „Przekrój konstrukcyjny” zakłada wykonanie warstwy wiążącej z BA 0/20 o grubości 4cm. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na warstwę wiążącą BA 0/16?
Odp. Dopuszcza się warstwę wiążącą BA 0/16.
4. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o podanie pozycji kosztorysowej, w której należy ująć rozbiórkę i utylizację krawężników (oporników kamiennych) z odcinka 2.
Odp. Należy ująć w poz. 41.
5. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o podanie pozycji kosztorysowej, w której należy ująć wycinkę, karczowanie oraz wywóz istniejących drzew. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę istniejących drzew?
Odp. Nie planuje się wycinki drzew. Karczowanie pni należy ująć w poz. 41.
6. Dokumentacja projektowa zakłada demontaż kompletnych istniejących znaków oznakowania pionowego. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wskazanie miejsca wywozu.
Odp. Zdemontowane znaki zostaną odebrane przez Inwestora.
7. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż bariery ochronne stalowe mają być co najmniej N2W3 z odbłaskami min. co 2m.
Odp. Tak potwierdzamy.
8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie robót przy całkowitym wyłączeniu drogi z ruchu?
Odp. Nie wyraża zgody.

9. Gwarancja dotycząca przedmiotu zamówienia wynosi do 36 do 60mc (zgodnie z SIWZ). Czy okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe musi być tożsamy z okresem gwarancji przedmiotu umowy?

Odp. Tak okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe musi być tożsamy z okresem gwarancji przedmiotu umowy.


10. Czy oznakowanie poziome grubowarstwowe ma być wykonane masami chemoutwardzanymi, czy masami termoplastycznymi?

Odp. Zaleca się oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne.

11. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o potwierdzenie konieczności wykonania 2 badań właściwości przeciwpoślizgowych dla warstwy ścieralnej SMA (1 badanie SRT; 4-8 tygodni po oddaniu jezdni do ruchu, 2 badanie SRT przed upływem okresu gwarancyjnego -> zgodnie z zapisami SST nr D-05.03.13a pkt 6.4.2.6).

Odp. Tylko w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanej warstwy ścieralnej SMA.

Zamawiający nie stosuje art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa 14.02.2019 r. o godz. 09:55 gdyż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności wprowadzenia istotnych zmian do treści przygotowanej oferty.

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Olawie

Wojciech Drożdżał