

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jed n. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Przebudowa chodnika w m. Kończyce				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,110+0,030+ 0,012 = 0,152		
2 d.1	KNR 5 0721- 01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m	152		
3 d.1	KNR 2-31 0813-08	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce piaskowej	m	152		
4 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - wzdłuż krawężników i obrzeży	m ²	50*1,8+41* 1,4 = 147,400		
5 d.1	KNR 2-21 0110-04 analogia	Karczowanie pni - wywóz i utylizacja materiału na koszt wykonawcy, miejsce wywozu po stronie wykonawcy robót	szt.	2		
6 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - wywóz i utylizacja materiału na koszt wykonawcy, miejsce wywozu po stronie wykonawcy robót	m ³	poz.4*0,05 = 7,370		
7 d.1	KNR 2-01 0202-02 0214- 04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi - pod krawężnik i zjazdu - wywóz i utylizacja materiału na koszt wykonawcy, miejsce wywozu po stronie wykonawcy robót	m ³	0,40*0,5* 152+0,40*(5* 2,10+7,0* 1,90+7,0*2,0) = 45,520		
8 d.1	KNR 2-01 0202-02 0214- 04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi - pod chodnik - wywóz i utylizacja materiału na koszt wykonawcy, miejsce wywozu po stronie wykonawcy robót	m ³	0,25*(60*2,1+ 41*1,8)+0,30* (22*2,0+(8+ 12)*1,5) = 72,150		
9 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	60*2,1+41* 1,8+22*2,0+ (8+12)*1,5+5* 2,10+7,0* 1,90+7,0*2,0 = 311,600		
10 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	152*0,06 = 9,120		
11 d.1	KNR 2-31 0404-02	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce piaskowej - krawężnik z odzysku	m	152		
12 d.1	KNR 2-31 0105-03 0105- 04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	60*2,1+41* 1,8+22*2,0+ (8+12)*1,5+5* 2,10+7,0* 1,90+7,0*2,0 = 311,600		
13 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	60*2,1+41* 1,8+22*2,0+ (8+12)*1,5 = 273,800		
14 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	5*2,10+7,0* 1,90+7,0*2,0 = 37,800		
15 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³	152*0,04 = 6,080		
16 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	152		
17 d.1	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	poz.13+poz. 14 = 311,600		
18 d.1	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1		
19 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - z wymianą pokrywy nastudziennej i włączu kanałowego - typ średni	szt.	3		
Razem dział: Przebudowa chodnika w m. Kończyce						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: