

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jed n. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,300		
2 d.1	KNR 5 0721- 01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m	249+20 = 269,000		
3 d.1	KNR 2-31 0813-08	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce piaskowej	m	249		
4 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	1,1*(46+22+ 75) = 157,300		
5 d.1	KNR 2-31 0803-03 0803- 04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m ²	2,9*26 = 75,400		
6 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103- 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 15 km	m ³	75,4*0,05+ 157,3*0,05+ 249*0,35* 0,20 = 29,065		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2		CHODNIK i ZJAZDY				
7 d.2	KNR 2-01 0205-02 0214- 04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 15 km	m ³	269*0,3*0,4 = 32,280		
8 d.2	KNR 2-01 0202-02 0214- 04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 15 km	m ³	(3,0*5,0+3,0* 5,0+8,0*3,0+ 5,0*3,0+5,0* 3,0)*0,4 = 33,600		
9 d.2	KNR 2-01 0202-02 0214- 04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 15 km	m ³	((300-31-(4* 5+8))*1,7+ 1,7*1,0+0,2* 10)*0,2 = 82,680		
10 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	269*0,3+4* 15,0+24,0+ (269-28)*1,7+ 1,5+2 = 577,900		
11 d.2	KNR 2-31 0105-03 0105- 04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	269*0,3+4* 15,0+24,0+ (269-28)*1,7+ 1,5+2 = 577,900		
12 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	4*3*5+8*3 = 84,000		
13 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	3*5+8*3+ (269-28)*1,5+ 1,5*1,0+0,2* 10 = 404,000		
14 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	269*0,0675 = 18,158		
15 d.2	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	269		
16 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³	284*0,04 = 11,360		
17 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	269+15 = 284,000		
18 d.2	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	449		
19 d.2	KNR 2-21 0110-04 analogia	Karczowanie pni - stare i duże.	szt.	9		
Razem dział: CHODNIK i ZJAZDY						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jed n. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: