

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNR 2-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km	
d.1	0119-03		równinnym	km	
			0,300		0,300
2	KNNR 5		Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m	
d.1	0721-01		249+20	m	
					269,000
3	KNR 2-31		Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce piaskowej	m	
d.1	0813-08		249	m	
					249,000
4	KNR 2-31		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	
d.1	0815-01		1,1*(46+22+75)	m ²	
					157,300
5	KNR 2-31		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m ²	
d.1	0803-03		2,9*26	m ²	
	0803-04				75,400
6	KNR 4-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m ³	
d.1	1103-04		75,4*0,05+157,3*0,05+249*0,35*0,20	m ³	
	1103-05				29,065
2			CHODNIK i ZJAZDY		
7	KNR 2-01		Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	
d.2	0205-02		269*0,3*0,4	m ³	
	0214-04				32,280
8	KNR 2-01		Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	
d.2	0202-02		(3,0*5,0+3,0*5,0+8,0*3,0+5,0*3,0+5,0*3,0)*0,4	m ³	
	0214-04				33,600
9	KNR 2-01		Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	
d.2	0202-02		((300-31-(4*5+8))*1,7+1,7*1,0+0,2*10)*0,2	m ³	
	0214-04				82,680
10	KNR 2-31		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	
d.2	0103-04		269*0,3+4*15,0+24,0+(269-28)*1,7+1,5+2	m ²	
					577,900
11	KNR 2-31		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	
d.2	0105-03		269*0,3+4*15,0+24,0+(269-28)*1,7+1,5+2	m ²	
	0105-04				577,900
12	KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	
d.2	0114-07		4*3*5+8*3	m ²	
	0114-08				84,000
13	KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	
d.2	0114-07		3*5+8*3+(269-28)*1,5+1,5*1,0+0,2*10	m ²	
	0114-08				404,000
14	KNR 2-31		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	
d.2	0402-04		269*0,0675	m ³	
					18,158

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
15	KNR 2-31 d.2 0403-01		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 269	m m	
					269,000
16	KNR 2-31 d.2 0402-03		Ława pod obrzeża betonowa zwykła 284*0,04	m ³ m ³	
					11,360
17	KNR 2-31 d.2 0407-03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 269+15	m m	
					284,000
18	KNR 2-31 d.2 0511-04		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej 449	m ² m ²	
					449,000
19	KNR 2-21 d.2 0110-04 analogia		Karczowanie pni - stare i duże. 9	szt. szt.	
					9,000