

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jed n. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Chwałowice						
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km	0,940		
d.1	0119-03	drogi w terenie równinnym				
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników kamiennych 15x30 cm na podsypce	m	460+370 =		
d.1	0813-01	piaskowej		830,000		
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i	m ²	50		
d.1	0101-01	chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm				
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach	m	460+370+90+		
d.1	0401-06	30x40 cm w gruncie kat.III-IV		30 = 950,000		
5	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.	m ²	100*5,5 =		
d.1	0102-01	do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km, 0+		550,000		
		000 - 0+100				
6	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do	m ²	(940*2-950)*		
d.1	0126-01	15 cm - ścinka pobocza		1,5 =		
				1395,000		
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za-	m ³	0,15*0,30*		
d.1	1103-04 1103-	ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym		830+50*0,2+		
	05	na odległość 9 km - gruzu, pni, ziemi, itp.		0,3*0,4*890+		
				550*0,04+		
				1395*0,15 =		
				385,400		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2		nawierzchnie				
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	0,0675*950 =		
d.2	0402-04			64,125		
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na	m	950		
d.2	0403-01	podsypanie piaskowej				
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości	m ²	50		
d.2	0114-07 0114-	po zagęszczeniu 20 cm - zjazdu i skrzyżowanie				
	08					
11	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową	m ²	5521		
d.2	0202-02	podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie				
		emulsji 0,5 kg/m ²				
12	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-as-	t	(5521+200)*		
d.2	0108-02	faltowa z wbudowaniem mechanicznym		0,075 =		
				429,075		
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-	m ²	5521+200 =		
d.2	0311-05 0311-	zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-		5721,000		
	06	gęszcz. 4 cm - SMA - wraz z uszczelnieniem szwów podłuż-				
		nych za pomocą taśm bitumicznych				
Razem dział: nawierzchnie						
3		Kanalizacja deszczowa				
14	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębior-	m ³	20*1,5*0,6 =		
d.3	0215-02	ny 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III		18,000		
15	KNR 4 1411-	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15	m ³	20*0,5*0,15 =		
d.3	02	cm		1,500		
16	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	20		
d.3	0408-02					
17	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem	m ³	18		
d.3	0230-01	gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III				
18	KNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadni-	szt.	1		
d.3	0524-02	kiem bez syfonu				
19	KNR-W 2-18	Odbudowa studzienek ściekowych ulicznych betonowych o	szt.	20		
d.3	0524-02	śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - wymiana				
20	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - rewi-	szt.	12		
d.3	1406-03	zyjnych, k. sanitarna				
	analogia					
21	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicz-	szt.	5		
d.3	1406-02	nych + oczyszczenie				
	analogia					
Razem dział: Kanalizacja deszczowa						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jed n. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie: