

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Nawierzchnia asfaltowa - Zabardowice						
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.170		
2	KNR 2-31 0805-06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 18cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem do 1 km + wywóz kostki pozostałej na poboczach po pierwszym remoncie drogi	m ²	1 020.00 0		
3	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego/kruszywa o grubości 10 cm	m ²	1 020.00 0		
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod ściek betonowa	m ³	13.600		
5	KNR 2-31 0608-03 analogia	Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej - kostka z rozbiórki 0,20 x 160 x 2 strony	m	340.000		
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 0/63	m ²	952.000		
7	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	952.000		
8	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	952.000		
9	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.	3.000		
10	KNR 2-31 1406-02 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych z wymianą węża	szt.	3.000		
11	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	5.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: