

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,041+0,300+0,200+0,137+0,041 = 0,719		
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE						
2		CHODNIK TŁUCZNIOWY - ODCINEK I KM 2+200-2+241				
2 d.2	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	41*2,0*0,1 = 8,200		
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	41*2,0 = 82,000		
Razem dział: CHODNIK TŁUCZNIOWY - ODCINEK I KM 2+200-2+241						
3		ZJAZDY I CHODNIK - ODCINEK II KM 1+900-2+200				
4 d.3	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość 5 km - ZJAZDY	m3	(7,0*2,7+7,0*2,3+6,0*2,3+6,0*2,5+8,0*2,5+6,0*2,8+7,0*2,9+7,0*3,3+6,0*2,8+6,0*2,8+4,0*2,8)*0,4 = 75,520		
5 d.3	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	7,0*2,7+7,0*2,3+6,0*2,3+6,0*2,5+8,0*2,5+6,0*2,8+7,0*2,9+7,0*3,3+6,0*2,8+6,0*2,8+4,0*2,8 = 188,800		
6 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	poz. 5 = 188,800		
7 d.3	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej	m2	poz. 5 = 188,800		
8 d.3	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość 5 km - CHODNIK	m3	((300,0-(7,0+7,0+6,0+6,0+8,0+6,0+7,0+7,0+6,0+6,0+4,0))*1,6)*0,25 = 92,000		
9 d.3	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	(300,0-(7,0+7,0+6,0+6,0+8,0+6,0+7,0+7,0+6,0+6,0+4,0))*1,6 = 368,000		
10 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	(300,0-(7,0+7,0+6,0+6,0+8,0+6,0+7,0+7,0+6,0+6,0+4,0))*1,5 = 345,000		
11 d.3	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej	m2	(300,0-(7,0+7,0+6,0+6,0+8,0+6,0+7,0+7,0+6,0+6,0+4,0))*1,5 = 345,000		
Razem dział: ZJAZDY I CHODNIK - ODCINEK II KM 1+900-2+200						
4		ZJAZDY I CHODNIK - ODCINEK III KM 1+700-1+900				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jed n. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12 d.4	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyla-dowczymi na odległość 5 km- ZJAZDY	m ³	((6,0+5,0+5,0+6,0+5,0+7,0)*1,4+7,0*2,5)*0,4 = 26,040		
13 d.4	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	(6,0+5,0+5,0+6,0+5,0+7,0)*1,4+7,0*2,5 = 65,100		
14 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	poz.13 = 65,100		
15 d.4	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	poz.13 = 65,100		
16 d.4	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyla-dowczymi na odległość 5 km - CHODNIK wraz z rozbiórka chodnika z płytek 35x35	m ³	((200,0-(6,0+5,0+5,0+6,0+5,0+7,0+7,0))*1,4)*0,2 = 44,520		
17 d.4	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	(200,0-(6,0+5,0+5,0+6,0+5,0+7,0+7,0))*1,4 = 222,600		
18 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	(200,0-(6,0+5,0+5,0+6,0+5,0+7,0+7,0))*1,3 = 206,700		
19 d.4	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	(200,0-(6,0+5,0+5,0+6,0+5,0+7,0+7,0))*1,3 = 206,700		
Razem dział: ZJAZDY I CHODNIK - ODCINEK III KM 1+700-1+900						
5	ZJAZDY I CHODNIK ODCINEK IV KM 1+563-1+700					
20 d.5	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyla-dowczymi na odległość 5 km- ZJAZDY, KORYTO POD ŚCIEK I KRAWĘŻNIK	m ³	(6,0+6,0+6,0+6,0)*1,2*0,4+137,0*0,5*0,4 = 38,920		
21 d.5	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	(6,0+6,0+6,0+6,0)*1,2 = 28,800		
22 d.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	poz.21 = 28,800		
23 d.5	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	poz.21 = 28,800		
24 d.5	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyla-dowczymi na odległość 5 km - CHODNIK	m ³	137,0-(4*6,0)*1,3*0,3 = 127,640		
25 d.5	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	137,0-(4*6,0)*1,3 = 105,800		
26 d.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	137,0-(4*6,0)*1,2 = 108,200		
27 d.5	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	137,0-(4*6,0)*1,2 = 108,200		
28 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i ściek betonowa z oporem	m ³	137*0,0675+137*0,04 = 14,728		
29 d.5	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	137,0		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jed n. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.5	KNR 2-31 0511-04 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 10 cm - ściek przykrawężnikowy	m ²	137,0*0,2 = 27,400		
31 d.5	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	137,0		
Razem dział: ZJAZDY I CHODNIK ODCINEK IV KM 1+563-1+700						
6	PRZYSTANEK AUTOBUSOWY					
32 d.6	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyla- dowczymi na odległość 5 km	m ³	(41,0*1,6-2* 5,0*1,6)*0,3+ 2*5,0*1,6*0,4 = 21,280		
33 d.6	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	(41,0*1,6-2* 5,0*1,6)+2* 5,0*1,6 = 65,600		
34 d.6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	41,0*1,6-2* 5,0*1,6 = 49,600		
35 d.6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	2*5,0*1,6 = 16,000		
36 d.6	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	poz.33 = 65,600		
Razem dział: PRZYSTANEK AUTOBUSOWY						
7	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
37 d.7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³	(500+41+ (1,2+0,8+0,8+ 1,0+1,0+1,3+ 1,4+1,8+1,3+ 1,3+1,3)*2+ 137+2*1,0)* 0,03 = 21,192		
38 d.7	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias- kowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	500+41+(1,2+ 0,8+0,8+1,0+ 1,0+1,3+1,4+ 1,8+1,3+1,3+ 1,3)*2+(137+ 2*1,0) = 706,400		
39 d.7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	15*0,2*0,3 = 0,900		
40 d.7	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - krawężnik na płask	m	15,0		
41 d.7	KNR 2-31 1402-01 analogia	Ręczne oczyszczanie ścieku przykrawężnikowego oraz tere- nu zielonego wraz z wywozem	m ²	600*0,5 + 1,0*300 = 600,000		
42 d.7	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	300,0		
Razem dział: ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: