

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi nr 1566D Siecieborowice-Drzemlikowice						
1		Etap I				
1	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	5.0*101 = 505.000		
2	KNR 2-31 d.1 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	5.0*101* 0.100 = 50.500		
3	KNR 2-31 d.1 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	5.0*101 = 505.000		
4	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	100*0.5*2 = 100.000		
5	KNR 2-31 d.1 0204-05 0204-06 analogia	Pobocze z kruszywa 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	100*0.5*2 = 100.000		
6	KNR-W 2-01 d.1 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	(26+14)* 0.15 = 6.000		
7	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 0/31,5	m ²	28+14 = 42.000		
8	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	28+14 = 42.000		
9	KNR 2-31 d.1 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	28+14 = 42.000		
Razem dział: Etap I						
2		Etap II				
10	KNR AT-03 d.2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	90*4.5 = 405.000		
11	KNR 2-31 d.2 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	90*4.5* 0.100 = 40.500		
12	KNR 2-31 d.2 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	4.5*90 = 405.000		
13	KNR 2-31 d.2 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	90*0.5*2 = 90.000		
14	KNR 2-31 d.2 0204-05 0204-06 analogia	Pobocze z kruszywa 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	90*0.5*2 = 90.000		
Razem dział: Etap II						
3		Etap III				
15	KNR AT-03 d.3 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	5.5*465 = 2557.500		
16	KNR 2-31 d.3 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	5.5*465* 0.075 = 191.813		
17	KNR 2-31 d.3 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	5.5*465 = 2557.500		
18	KNR 2-31 d.3 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	465*0.5*2 = 465.000		
19	KNR 2-31 d.3 0204-05 0204-06 analogia	Pobocze z kruszywa 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	465*0.5*2 = 465.000		
Razem dział: Etap III						
4		Etap IV				
20	KNR-W 2-01 d.4 0217-02 z.s.z. 2.3.2 9903-04 analogia	Odtworzenie rowów wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. III o objętości do 1.50 m ³ /m - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze - nachylenie skarpy 1:1, dł. 240mb.	m ³	144		
21	KNR-W 2-01 d.4 0207-07 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	144		
Razem dział: Etap IV						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie: