

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jed n. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
CHODNIK OLEŚNICA MAŁA						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,255		
2	KNR 2-01 0206-02 0214- 04 analogia	Wykonanie koryta pod chodnik i krawężniki wraz rozebraniem chodnika z płytek betonowych 35x35 oraz obrzeży 30x8x100 z wywozem na 1km	m ³	180*1,8*0,2+ 0,3*0,2*180+ 6*5,0*1,8* 0,1+75*0,3* 2,0+75*0,2* 0,2+4*5,0* 2,0*0,1 = 133,000		
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	(180+75)*2 = 510,000		
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	(180)*0,0675 = 12,150		
5	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	180		
6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³	(180+75)* 0,0325 = 8,288		
7	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	255		
8	KNR 2-31 0105-03 0105- 04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	180*1,7+75* 1,9 = 448,500		
9	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	180*1,7+75* 1,9+6*5*1,7+ 4*5*1,9 = 537,500		
10	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	180*1,7+75* 1,9 = 448,500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: