

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Droga powiatowa nr 1543D - ul. Stawowa w Jelczu-Laskowicach						
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.680		
d.1	0119-03					
2	KNR 4-04	Załadowanie gruzu, betonu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	8*0.5* 0.5*1.0 = 2.000		
d.1	1103-01					
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu, betonu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy - 8 szt.	m ³	8*0.5* 0.5*1.0 = 2.000		
d.1	1103-04					
4	KNR 2-31	Odsłonięcie krawędzi jezdni - ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	(185+ 100+ 395+395) *1.0 = 1075.000		
d.1	1402-05					
5	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	100*4.2 = 420.000		
d.1	0102-01					
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty nawierzchniowe				
6	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	(185*4.0+ 395*5.0)* 0.050 = 135.750		
d.2	0108-02					
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	185*4.0+ 395*5.0+ 100*4.2 = 3135.000		
d.2	0311-05 0311-06					
Razem dział: Roboty nawierzchniowe						
3		Zjazdy parkingi				
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	(185*1.5+ 20.0*3.0+ 5.0*5.0* 4+5.0* 10.0*1+ 5.0*3.0* 3)*0.3 = 159.750		
d.3	0205-04 0214-04					
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	185*1.5+ 20.0*3.0+ 5.0*5.0* 4+5.0* 10.0+5.0* 3.0*3 = 532.500		
d.3	0114-07 0114-08					
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt ażurowych typu MEBA o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin mieszanką kamienną	m ²	185.0* 1.5+20.0* 3.0 = 337.500		
d.3	0309-05 analogia					
11	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	(5.0*5.0* 4+5.0* 10.0+5.0* 3.0*3)* 0.050 = 9.750		
d.3	0108-02					
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	5.0*5.0* 4+5.0* 10.0+5.0* 3.0*3 = 195.000		
d.3	0311-05 0311-06					
Razem dział: Zjazdy parkingi						
4		Schody				
13	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	30*0.25* 2.0 = 15.000		
d.4	0205-04 0214-04					
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła	m ³	30* 0.0675+ 64*0.04 = 4.585		
d.4	0402-03					
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	30		
d.4	0403-01					
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	64		
d.4	0407-03					
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	30.0*2.0 = 60.000		
d.4	0114-07 0114-08					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o powierzchni płukanej o grubości	m ²	60.0		
d.4	0511-04	6 cm na podsypce piaskowej				
19	KNR 2-31	Słupki U-12c z rur stalowych o śr. min. 120 mm	szt.	20		
d.4	0702-03					
Razem dział: Schody						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: