

| Lp.                                                                         | Podstawa wyceny                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jedn . mia-<br>ry | Ilość         | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------------|
| 1                                                                           | 2                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                 | 5             | 6          | 7                        |
| <b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1581D - ul. Zwierzyniec Duży w Oławie</b> |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |               |            |                          |
| 1                                                                           | KNR 2-01<br>0119-03                                         | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | km                | 0.350         |            |                          |
| 2                                                                           | KNR 2-31<br>0111-01<br>0111-02<br>kalk. własna,<br>analogia | Podbudowa wykonana metodą głębokiego recyklingu na zimno z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm<br>[- doziarnienie mieszanki materiałem kamiennym w ilości 120kg/m2, dodanie emulsji ok. 3,5%, oraz dodanie cementu ok. 3%<br>- UWAGA - recepturę na wykonanie podbudowy MCE opracuje wykonawca, która podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru] | m <sup>2</sup>    | 1 754.50<br>0 |            |                          |
| 3                                                                           | KNR 2-31<br>0311-05<br>0311-06                              | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>    | 1 700.00<br>0 |            |                          |
| 4                                                                           | KNR 2-01<br>0205-01                                         | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup>    | 13.200        |            |                          |
| 5                                                                           | KNR 2-31<br>0402-03                                         | Ława pod ściek betonowa zwykła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup>    | 4.400         |            |                          |
| 6                                                                           | KNR 2-31<br>0606-01<br>analogia                             | Ścieki z kostki 16x16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m                 | 110.000       |            |                          |
| 7                                                                           | KNR 2-31<br>1406-02                                         | Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt.              | 4.000         |            |                          |
| 8                                                                           | KNR 2-31<br>0107-01<br>analogia                             | Wykonanie poboczy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup>    | 19.075        |            |                          |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |               |            |                          |
| <b>Podatek VAT</b>                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |               |            |                          |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |               |            |                          |

Słownie: